

CALCULS
VERIFIES

REFECTION DE FACADES

LE BONNETERRE
69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER

MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
CABINET DPS
65 rue Hénon
69004 LYON
Tél : 04.72.10.07.63 Fax : 04.72.00.99.08
Mél : danielle-dps@orange.fr

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :
REGIE Régir
99 rue Duguesclin
69006 LYON

Dossier	
Date	27/07/2016
Phase	
Indice	

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
Lot n°3TER	MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES						
<u>3TER.1</u>	<u>FENETRES</u>						
3TER.1.1	BÂTIMENT A						
3TER.1.1.1	ALLEE N°108						
3TER.1.1.1.1	DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES Travaux comprenant : - Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., - Descente, transport, - Evacuation à la décharge publique. NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.						
3TER.1.1.1.1.1	DEPOSE FENETRE - DIM. LG 1630 X HT 570 MM Localisation : Local de machinerie d'ascenseur	U	1	160,00	160,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1.1.2	DEPOSE PORTE-FENETRE - DIM. LG 1220 X HT 2050 MM Localisation : Couloirs des allées	U	9	380,00	3 420,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1.1.3	DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM Localisation : Cage d'escalier	U	14	160,00	2 240,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2 Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre. • dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, • ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, • habillages extérieurs et intérieurs en finition, • vitrage comme décrit ci-dessus, • feuillure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, • joints brosses pour assurer l'étanchéité, • joints périphériques coupe feu, • montage par vis et joints étanches, • poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) • entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches • Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 Finition : laqué RAL au choix						

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
3TER.1.1.1.2.1	FENETRE 1 VANTAIL FIXE - DIM. LG 1630 X HT 570 MM Localisation : Local de machinerie d'ascenseur	U	1	1 280,00	1 280,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1.2.2	PORTE-FENETRE 3 VANTAUX, 1 OUVRANT ET OSCILLOBATTANT - 2 FIXES DONT 1 EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT ET 1 LATERAL - DIM. LG 1220 X HT 2050 MM Localisation : Couloirs des allées	U	9	3 440,00	30 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1.2.3	LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM Localisation : Cage d'escalier Localisation :	U	14	1 820,00	25 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.1.1	Total du sous-chapitre ALLEE N°108				63 540,00		
3TER.1.1	Total du sous-chapitre BÂTIMENT A				63 540,00		
3TER.1.2	BÂTIMENT B						
3TER.1.2.1	ALLEE N°106						
3TER.1.2.1.1	DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES Travaux comprenant : - Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., - Descente, transport, - Evacuation à la décharge publique. NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.						
3TER.1.2.1.1.1	DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM Localisation : Cage d'escalier	U	28	160,00	4 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.2.1.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2						

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, habillages extérieurs et intérieurs en finition, vitrage comme décrit ci-dessus, feuilure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, joints brosses pour assurer l'étanchéité, joints périphériques coupe feu, montage par vis et joints étanches, poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 <p>Finition : laqué RAL au choix</p>						
3TER.1.2.1.2.1	<p>LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p> <p>Localisation :</p>	U	28	1 820,00	50 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.2.1	Total du sous-chapitre ALLEE N°106				55 440,00		
3TER.1.2.2	ALLEE N°104						
3TER.1.2.2.1	<p>DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES</p> <p>Travaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., Descente, transport, Evacuation à la décharge publique. <p>NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.</p>						
3TER.1.2.2.1.1	<p>DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p>	U	28	160,00	4 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.2.2.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2						

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, habillages extérieurs et intérieurs en finition, vitrage comme décrit ci-dessus, feuilure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, joints brosses pour assurer l'étanchéité, joints périphériques coupe feu, montage par vis et joints étanches, poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 <p>Finition : laqué RAL au choix</p>						
3TER.1.2.2.1	<p>LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p> <p>Localisation :</p>	U	28	1 820,00	50 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.2.2	Total du sous-chapitre ALLEE N°104				55 440,00		
3TER.1.2	Total du sous-chapitre BÂTIMENT B				110 880,00		
3TER.1.3	BÂTIMENT C						
3TER.1.3.1	ALLEE N°1						
3TER.1.3.1.1	<p>DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES</p> <p>Travaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., Descente, transport, Evacuation à la décharge publique. <p>NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.</p>						
3TER.1.3.1.1.1	<p>DEPOSE FENETRE - DIM. LG 1630 X HT 570 MM</p> <p>Localisation : Local de machinerie d'ascenseur</p>	U	1	160,00	160,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.1.1.2	<p>DEPOSE PORTE-FENETRE - DIM. LG 1220 X HT 2050 MM</p> <p>Localisation : Couloirs des allées</p>	U	9	380,00	3 420,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.1.1.3	<p>DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p>	U	14	160,00	2 240,00	Totalisé	5,50%

*REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
3TER.1.3.1.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2 Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre. • dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, • ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, • habillages extérieurs et intérieurs en finition, • vitrage comme décrit ci-dessus, • feuilure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, • joints brosses pour assurer l'étanchéité, • joints périphériques coupe feu, • montage par vis et joints étanches, • poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) • entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches • Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 Finition : laqué RAL au choix						
3TER.1.3.1.2.1	FENETRE 1 VANTAIL FIXE - DIM. LG 1630 X HT 570 MM Localisation : Local de machinerie d'ascenseur	U	1	1 280,00	1 280,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.1.2.2	PORTE-FENETRE 3 VANTAUX, 1 OUVRANT ET OSCILLOBATTANT - 2 FIXES DONT 1 EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT ET 1 LATERAL - DIM. LG 1220 X HT 2050 MM Localisation : Couloirs des allées	U	9	3 440,00	30 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.1.2.3	LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM Localisation : Cage d'escalier Localisation :	U	14	1 820,00	25 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.1	Total du sous-chapitre ALLEE N°1				63 540,00		
3TER.1.3.2	ALLEE N°3						
3TER.1.3.2.1	DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES Travaux comprenant : - Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., - Descente, transport, - Evacuation à la décharge publique. NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.						

* REFECTIION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
3TER.1.3.2.1.1	DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM Localisation : Cage d'escalier	U	28	160,00	4 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.2.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2 Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre. • dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, • ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, • habillages extérieurs et intérieurs en finition, • vitrage comme décrit ci-dessus, • feuillure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, • joints brosses pour assurer l'étanchéité, • joints périphériques coupe feu, • montage par vis et joints étanches, • poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) • entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches • Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 Finition : laqué RAL au choix						
3TER.1.3.2.2.1	LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM Localisation : Cage d'escalier Localisation :	U	28	1 820,00	50 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.2	Total du sous-chapitre ALLEE N°3				55 440,00		
3TER.1.3.3	ALLEE N°5						
3TER.1.3.3.1	DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES Travaux comprenant : - Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., - Descente, transport, - Evacuation à la décharge publique. NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.						
3TER.1.3.3.1.1	DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM Localisation : Cage d'escalier	U	28	160,00	4 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.3.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2						

• REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, habillages extérieurs et intérieurs en finition, vitrage comme décrit ci-dessus, feuillure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, joints brosses pour assurer l'étanchéité, joints périphériques coupe feu, montage par vis et joints étanches, poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 <p>Finition : laqué RAL au choix</p>						
3TER.1.3.3.2.1	<p>LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p> <p>Localisation :</p>	U	28	1 820,00	50 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.3	Total du sous-chapitre ALLEE N°5				55 440,00		
3TER.1.3.4	ALLEE N°7						
3TER.1.3.4.1	<p>DEPOSE DE FENETRES & PORTES-FENETRES</p> <p>Travaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dépose soignée des fenêtres & portes-fenêtres, compris fixations, accessoires etc..., Descente, transport, Evacuation à la décharge publique. <p>NOTA : LES CADRES DORMANTS EXISTANTS SERONT CONSERVES.</p>						
3TER.1.3.4.1.1	<p>DEPOSE LUCARNE VERTICALE - DIM. LG 400 X HT 2040 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p>	U	28	160,00	4 480,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.4.2	MENUISERIES ACIER - VITRAGE 42/2						

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°3TER MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES

27/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Fourniture et pose de menuiseries en acier laqué, avec vitrage 42/2, compris tous accessoires et sujétions de mise en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> dormant type rénovation avec aile de recouvrement pour pose sur dormant existant & conservé, ouvrants tubulaires avec barrettes polyamides, habillages extérieurs et intérieurs en finition, vitrage comme décrit ci-dessus, feuilure de 20 mm avec garniture d'étanchéité EPDM, joints brosses pour assurer l'étanchéité, joints périphériques coupe feu, montage par vis et joints étanches, poignée permettant les doubles ouvertures (ouvrants et oscillo-battant ou coulissant et oscillo-battant) entrée d'air sur menuiserie dans les pièces sèches Les vantaux fixes en impostes des portes fenêtre sans garde-corps devront être en verre de type stadip 44/2 <p>Finition : laqué RAL au choix</p> <p>LUCARNE VERTICALE 2 VANTAUX, 1 OUVRANT - 1 FIXE EN IMPOSTE EN VERRE SECURIT - DIM. LG 980 X HT 1420 MM</p> <p>Localisation : Cage d'escalier</p> <p>Localisation :</p>						
3TER.1.3.4.2.1		U	28	1 820,00	50 960,00	Totalisé	5,50%
3TER.1.3.4	Total du sous-chapitre ALLEE N°7				55 440,00		
3TER.1.3	Total du sous-chapitre BÂTIMENT C				229 860,00		
3TER.1	Total du chapitre FENETRES				404 280,00		
Lot n°3TER	Total du lot MENUISERIE ACIER LAQUE - PARTIES COMMUNES						
	Total HT :				404 280,00		
	Total TVA :				22 235,40		
	Total TTC :				426 515,40		

SARL Denis CHAPOLARD

22 rue des Glycines

69500 BRON

Tél/Fax : 04 78 26 49 25

Siret 502 348 824 00017 - APE 3320 A

TVA Intracom. FR 67 502 348 824