

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

CALCULS
VERIFIES

REFECTION DE FACADES

28/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
Lot n°1	FACADES						
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
1.1.1	PANNEAU DE CHANTIER Panneau de chantier compris : - Fourniture, fixations - Nom, adresse et numéro de téléphone du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, de l'entreprise ainsi que le numéro de la Déclaration de Travaux. De dimensions : 1200 * 1500	U	1	350,00	350,00	Totalisé	10,00%
1.1.2	CONSTAT D'HUISSIER Constat d'huissier avant démarrage des travaux sur les parties communes, plafond, appartement dernier étage. Copie du constat d'huissier à fournir au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Œuvre.	U	1	3 200,00	3 200,00	Totalisé	10,00%
1.1.3	CABANE DE CHANTIER / CONTENEUR Installation d'une cabane de chantier servant de vestiaire et d'un conteneur de dépôt de matériaux. Emplacement en accord avec la copropriété et enlèvement en fin de travaux.	U	1	8 000,00	8 000,00	Totalisé	10,00%
1.1.4	WC DE CHANTIER Installation d'un WC de chantier chimique, compris nettoyage régulier et enlèvement en fin de travaux. Emplacement en accord avec la copropriété.	U	1	3 000,00	3 000,00	Totalisé	10,00%
1.1.5	MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGES Mise à disposition des échafaudages pour les autres corps d'états.	U	1	2 000,00	2 000,00	Totalisé	10,00%
1.1.6	DECLARATION DE TRAVAUX Prise en charge de la déclaration de travaux, choix des teintes et toute démarche administrative.	U	1	650,00	650,00	Totalisé	10,00%
1.1.7	COMPTEURS PROVISOIRES Installation d'un compteur d'eau et d'électricité provisoire pendant toute la durée des travaux. Pour l'ensemble.	ENS	1	800,00	800,00	Totalisé	10,00%
1.1.8	COLORISTE / MAQUETTE Forfait pour intervention d'une coloriste et réalisation d'une maquette avec 3 projets couleurs.	FT	1	2 000,00	2 000,00	Totalisé	10,00%
1.1	Total du chapitre INSTALLATION DE CHANTIER						
1.2	BÂTIMENT A						

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

REFECTION DE FACADES

28/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
1.5.1.3.4	GOUTTE D'EAU Fourniture et mise en place de profilés goutte d'eau en aluminium extrudé, épaisseur 15/10ème, teinte RAL, compris coupes, fixations, joint silicone type DALLNET goutte d'eau, fixation apparente de DANI ALU ou équivalent.	ML	156,62	20,00	3 132,40	Totalisé	10,00%
1.5.1.3	Total du sous-chapitre PEINTURE				9 589,04		
1.5.1	Total du sous-chapitre RAMPES DE GARAGES - MURET D'ACCES PORTAIL - MURETTES DANS LE JARDIN				17 454,43		
1.5	Total du chapitre ANNEXES EXTERIEURES				17 454,43		
Lot n°1	Total du lot FACADES						
	Total HT :				1 031 996,35		
	Total TVA :				103 199,64		
	Total TTC :				1 135 195,99		

S.E.P.T. S.A.S.
Traitements Techniques de façades
17, rue Cuzin - B.P. 5
69511 VAULX EN VELIN Cedex
Tél. 04 72 04 35 28 - Fax 04 78 80 53 38
RCS LYON B 408 545 028

Folghera & Bélay
Plâtrerie - Peinture - Ravèlement
107 avenue Paul Marceau
69120 VAILLUX EN VERMOREL
Tél : 04 78 61 07 88 Fax : 04 78 68 29 70
SIRET : 855 611 453 000 50

CALCULS
VERIFIES