

SORIEV

## REFECTION DE FACADES

LE BONNETERRE  
69100 VILLEURBANNE

CALCULS  
VERIFIES

Lot n°1

FACADES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :

CABINET DPS  
65 rue Hénon  
69004 LYON  
Tél : 04.72.10.07.63 Fax : 04.72.00.99.08  
Mét : danielle-dps@orange.fr

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :

REGIE Régir  
51. Rue de Séze  
69006 LYON

Dossier	
Date	28/07/2016
Phase	
Indice	

**SARL SORIEV**  
Capital 114 000 Euros  
10 rue E. ZOLA - B.P. 101  
69192 ST FONS Cedex  
Tél 429 964 422 00019  
Fax 04 72 89 02 87

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE



REFECTION DE FACADES

28/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
<b>Lot n°1</b>	<b>FACADES</b>						
<b>1.1</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>						
1.1.1	PANNEAU DE CHANTIER Panneau de chantier compris : - Fourniture, fixations - Nom, adresse et numéro de téléphone du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, de l'entreprise ainsi que le numéro de la Déclaration de Travaux.  De dimensions : 1200 * 1500	U	1	380,00	380,00	Totalisé	10,00%
1.1.2	CONSTAT D'HUISSIER  Constat d'huissier avant démarrage des travaux sur les parties communes, plafond, appartement dernier étage. Copie du constat d'huissier à fournir au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Œuvre.	U	1	3 500,00	3 500,00	Totalisé	10,00%
1.1.3	CABANE DE CHANTIER / CONTENEUR Installation d'une cabane de chantier servant de vestiaire et d'un conteneur de dépôt de matériaux. Emplacement en accord avec la copropriété et enlèvement en fin de travaux.	U	1	5 000,00	5 000,00	Totalisé	10,00%
1.1.4	WC DE CHANTIER Installation d'un WC de chantier chimique, compris nettoyage régulier et enlèvement en fin de travaux. Emplacement en accord avec la copropriété.	U	1	4 000,00	4 000,00	Totalisé	10,00%
1.1.5	MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGES Mise à disposition des échafaudages pour les autres corps d'états.	U	1	1 200,00	1 200,00	Totalisé	10,00%
1.1.6	DECLARATION DE TRAVAUX Prise en charge de la déclaration de travaux, choix des teintes et toute démarche administrative.	U	1	1 800,00	1 800,00	Totalisé	10,00%
1.1.7	COMPTEURS PROVISOIRES Installation d'un compteur d'eau et d'électricité provisoire pendant toute la durée des travaux.  Pour l'ensemble.	ENS	1	1 200,00	1 200,00	Totalisé	10,00%
1.1.8	COLORISTE / MAQUETTE Forfait pour intervention d'une coloriste et réalisation d'une maquette avec 3 projets couleurs.	FT	1	2 000,00	2 000,00	Totalisé	10,00%
<b>1.1</b>	<b>Total du chapitre INSTALLATION DE CHANTIER</b>				<b>19 080,00</b>		

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

REFECTION DE FACADES

28/07/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	Fourniture et mise en place de profilés goutte d'eau en aluminium extrudé, épaisseur 15/10ème, teinte RAL, compris coupes, fixations, joint silicone type DALLNET goutte d'eau, fixation apparente de DANI ALU ou équivalent.						
1.5.1.3	Total du sous-chapitre PEINTURE				10 122,88		
1.5.1	Total du sous-chapitre RAMPES DE GARAGES - MURET D'ACCES PORTAIL - MURETTES DANS LE JARDIN				19 106,17		
1.5	Total du chapitre ANNEXES EXTERIEURES				19 106,17		
Lot n°1	Total du lot FACADES						
	Total HT :				1 053 422,06		
	Total TVA :				105 342,21		
	Total TTC :				1 158 764,27		

fait à Saint Fons  
le 30 septembre 2016

**SARL SORIEV**  
Capital 14 600 Euros  
10 rue E. ZOLA - B.P. 101  
69192 ST FONS Cedex  
Siret 429 964 422 00010  
Tél. 04 72 89 15 90 - Fax 04 72 89 02 87

CALCULS  
VERIFIES